

Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25/08/2020

Α. Π.: Εισερχ. 13481



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΛΑ/ΓΥΗΣ
4^η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

.....
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛ: 245

Πληροφορίες: κ. Γκουτζιούλης Κων/νος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 25/08/2020

ΠΡΟΣ: α) Προϊσταμένη Οικονομικών
β) κ. Διοικητικό Διευθυντή
γ) Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Δημιουργία WC στον θάλαμο νοσηλείας 206 της Παιδιατρικής κλινικής

Σχετ: Το αριθμ πρωτ 13380/24-08-2020 έγγραφο της κ. Διοικήτριας του Γ.Ν.

Κομοτηνής για κατασκευή δύο wc σε θάλαμο νοσηλείας της Παιδιατρικής κλινικής.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού που αφορά την δημιουργία WC σε θάλαμο νοσηλείας της Παιδιατρικής κλινικής, σας επισυνάπτουμε την οικονομοτεχνική περιγραφή των εργασιών που αφορούν τον παραπάνω χώρο, το κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των **4.250,00€ συμπεριλαμβανομένων και του ΦΠΑ 24%.**

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Υπ/ντης Τεχνικών υπηρεσιών

Γκουτζιούλης Κωνσταντίνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την «**Δημιουργία WC στον θάλαμο νοσηλείας 206 των ασθενών της Παιδιατρικής κλινικής**».

Ο θάλαμος νοσηλείας στον οποίο θα δημιουργηθούν WC είναι ο 206, ο οποίος είναι χωρισμένος σε δύο θαλάμους νοσηλείας με αποτέλεσμα θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο (2) wc εντός αυτού (ένας σε κάθε θάλαμο).

Στα σημεία που θα δημιουργηθούν οι τουαλέτες βρίσκονται τρίφυλλες ή τετράφυλλες εντοιχιζόμενες ντουλάπες, βάθους 60cm και ύψους μέχρι το πατάρι 2,25m.

Η υφιστάμενη κατάσταση, η διαρρύθμιση των θαλάμων, καθώς και οι μετατροπές που πρόκειται να γίνουν φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι παρακάτω :

α) Καθαιρέσεις.

Θα αποξηλωθούν όλα τα εσωτερικά κουφώματα, δηλαδή οι εντοιχιζόμενες ντουλάπες και σε ύψος 2,25m όπου αρχίζει το πατάρι.

Θα αποξηλωθούν ο νιπτήρας και η μπαταρία νιπτήρων που βρίσκονται μέσα στον θάλαμο νοσηλείας όπου θα κατασκευασθούν τα WC.

Στο σημείο εξόδου των αποχετεύσεων και εξαερισμού των WC, θα διανοιχτούν οπές Φ100 για να διέλθουν αντίστοιχα οι σωληνώσεις.

β) Τοιχοδομές

Οι διαστάσεις των wc θα είναι 1,20mX2,00m και το ύψος τους θα είναι 2,20m.

Θα είναι από ξηρή δόμηση μονής γυψοσανίδας, μέσα – έξω και ανθυγρές.

Το δώμα του κάθε WC θα κατασκευασθεί από ξηρή δόμηση μονής γυψοσανίδας μέσα – έξω σε συνέχεια του υπάρχοντος δώματος (60cm X 1,30m).

Στις υπάρχουσες επιφάνειες που θα διαπιστώνεται υγρασία, θα υφίστανται την κατάλληλη εργασία για να λάβει την τελική μορφή όπως και τα υπάρχοντα.

γ) Ξυλουργικά

Στα WC που θα δημιουργηθούν θα γίνει τοποθέτηση ξύλινων θυρών με τα κουφώματά τους (κάσες, περβάζια, κ.λ.π.), συρόμενες, διαστάσεων 1,00mX2,20m, οι οποίες πόρτες θα περιλαμβάνουν πόμολο τύπου χούφτας, και κλειδαριά.

δ) Καλύψεις

Στις επιφάνειες τοιχοποιίας που θα γίνει επεξεργασία λόγω υγρασίας ή λόγω διάνοιξης οπών για την αποχέτευση και των εξαερισμό των WC, θα γίνει κάλυψη επιφάνειας από επιχρίσματα πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Κάθε WC θα υπερυψωθεί για περίπου 15cm με προσθήκη τσιμεντοκονίας για να τοποθετηθεί το δαπεδοσίφονο.

Στους εσωτερικούς χώρους των WC που θα δημιουργηθούν, θα τοποθετηθούν πλακίδια τόσο δαπέδου όσο και τοίχου σε ύψος 2,20m.

Οι νέες επιφάνειες που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να φέρουν την ίδια αισθητική όψη με τις υπάρχουσες, για αυτό λοιπόν θα στοκαριστούν, σπατουλαριστούν, ασταρωθούν και τέλος θα βαφτούν στο χρώμα των θαλάμων νοσηλείας.

ε) Υδραυλικά – Αποχέτευση

Κάθε WC θα φέρει νιπτήρα, λεκάνη, μπαταρία νιπτήρος, σιφόνι δαπέδου, καθρέπτη, βάση με θήκη inox για υγρό κρεμοσάπουνο και βάση για τοποθέτηση χαρτιού υγείας με πλήρη εγκατάσταση υδραυλικών παροχών και αποχέτευσης.

στ) Ηλεκτρολογικά

Σε κάθε WC θα τοποθετηθούν ένας ρευματοδιακόπτης χωνευτός, ένα φωτιστικό στεγανό πάνω από τον καθρέπτη και ένα εξαεριστικό χώρου το οποίο θα ρευματοδοτείται με την λειτουργία φωτισμού του WC.

Ο εξαερισμός του κάθε wc θα γίνεται με εξαεριστικό το οποίο θα απολήγει δια μέσου του σαφτ (φωταγωγού) πάνω από το δώμα του 4^{ου} ορόφου του κεντρικού κτιρίου των νοσηλευτικών μονάδων.

ζ) Προϋπολογισμός

Το κόστος των εργασιών κατασκευής WC στον παραπάνω θάλαμο (206) της Παιδιατρικής κλινικής (υλικά και εργασία), ανέρχεται στο ποσό των 4.250,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Μετά το τέλος όλων των εργασιών, όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί από τον ανάδοχο στο Νοσοκομείο μας προς χρήση.

Για την Τεχνική Υπηρεσία



ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 25/08/2020